

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на Първо РУ при ОДМВР-Русе, намираща се на адрес в гр. Русе, ул. "Давил" №2

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Демонтаж дървени прозорци	бр.	99,00
2.	Демонтаж на метални прозорци и витрини	м2	14,28
3.	Демонтаж на алуминиева витрина с алуминиева врата	м2	19,22
4.	Демонтаж на алуминиево гише	м2	3,19
5.	Доставка и монтаж PVC дограма (72бр., с размери 208/138; отваряема част 80/138) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне ; стъклопакет 24мм - (Ка-Аргон)	м2	206,67
6.	Доставка и монтаж PVC дограма (2бр., с размери 174/138; отваряема част 87/138) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне ; стъклопакет 24мм - (Ка-Аргон)	м2	4,80
7.	Доставка и монтаж PVC дограма (3бр., с размери 180/138; отваряема част 90/138) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне; стъклопакет 24мм - (Ка-Аргон)	м2	7,45
8.	Доставка и монтаж PVC дограма (10 бр., с размери 208/138; отваряема част 80/138) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне; стъклопакет 24мм - (Ка-Аргон)	м2	28,70
9.	Доставка и монтаж PVC дограма (10бр., с размери 120/60; отваряема част 60/60) - бяла, мин.5 камерна; обков - едноосно отваряне; стъклопакет 24мм - (Ка-Аргон)	м2	7,20
10.	Доставка и монтаж PVC дограма (2бр., с размери 116/95) - бяла, мин.5 камерна; неотваряемо; стъклопакет 24мм - (Ка-Аргон)	м2	2,20
11.	Доставка и монтаж на PVC витрина (с размери 210/6800) - бяла, мин.5 камерна, без отваряема част; стъклопакет 24мм - (Ка-Аргон)	м2	14,28
12.	Доставка и монтаж на алуминиева витрина (с размери 265/265 - 2бр., с алуминиева врата към нея с размери 110/200 - 2 бр., с термичен мост, стъклопакет 24 мм (Б-К), цвят бял, обков	м2	14,05
13.	Доставка и монтаж на алуминиева витрина-110/290 с две отваряеми гишета	м2	3,19
14.	Доставка и монтаж на алуминиева витрина (с размери 265/265 - 2бр., с алуминиева врата към нея с размери 110/200 - 2 бр., с термичен мост, стъклопакет 24 мм (Б-К), цвят бял, обков	м2	7,02
15.	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази - ширина до 36 см	м	184,66
16.	Доставка и монтаж на вътрешни ПВЦ подпрозоречни первази - ширина до 25 см	м	5,17
17.	Подмазване около прозорци до 20 см	м	126,60
18.	Подмазване около алуминиеви витрини с врати и алуминиева витрина с гишета до 20 см	м	5,73
19.	Подмазване около ПВЦ неотваряема витрина до 20 см	м	3,56
20.	Латекс около прозорци и витрини след ремонт	м2	135,89
21.	Доставка и монтаж на алуминиеви щори - бели 25 мм за PVC прозорци	м2	206,67
22.	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадаци, вкл. такса	м3	4,00

Изготвил:

Теодора Методиева