

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на Второ РУ при ОДМВР-Русе, намираща се на адрес в гр. Русе, ул. "Рига" №3

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Демонтаж дървени прозорци	бр.	83,00
2.	Демонтаж на дървени дограма с врата и дървени врати	м2	35,77
3.	Доставка и монтаж PVC дограма (32бр., с размери 206/145; отваряема част 70/145) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне ; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	95,58
4.	Доставка и монтаж PVC дограма (19бр., с размери 145/145; отваряема част 72/145) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне ; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	39,95
5.	Доставка и монтаж PVC дограма (6бр., с размери 85/145; отваряема част 42/145) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне ; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	7,40
6.	Доставка и монтаж PVC дограма (2бр., с размери 85/117; отваряема част 42/117) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне ; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	1,99
7.	Доставка и монтаж PVC дограма (с размери 210/85; отваряема част 70/85) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне ; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	1,79
8.	Доставка и монтаж PVC дограма (12 бр., с размери 85/85; отваряема част 85/85) - бяла, мин.5 камерна; обков - двуосно отваряне ; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	8,67
9.	Доставка и монтаж PVC дограма (11 бр., с размери 85/85) - бяла, мин.5 камерна; неотваряема; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	7,95
10.	Доставка и монтаж на PVC витрина с PVC врата(витрина с размер 210/245-2 бр. и врата с размер-75/210-2 бр.) - бяла, мин.5 камерна; неотваряема; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	10,29
11.	Доставка и монтаж на 4 бр. PVC прозорци-145/145 с 4 бр. PVC балконски врати, с размер-75/210, стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	14,72
12.	Доставка и монтаж на PVC витрина с PVC врата(витрина с размер 146/280 и врата с размер-110/205) - бяла, мин.5 камерна; неотваряема; стъклопакет 24мм - (Б-К стъкло)	м2	4,09
13.	Доставка и монтаж на алуминиева витрина-210/245 с алуминиева врата към нея-110/210 с термичен мост, стъклопакет 24 мм (Б-К)	м2	5,15
14.	Доставка и монтаж на алуминиева врата 97/190 с термичен мост, стъклопакет - термопанел	м2	1,84
15.	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази - ширина до 36 см	м	123,86
16.	Доставка и монтаж на вътрешни ПВХ подпрозоречни первази - ширина до 25 см	м	100,52
17.	Подмазване около нова PVC и алуминиева дограма до 20 см	м	571,62
18.	Латекс около прозорци, витрини и врати след ремонт	м2	114,32
19.	Доставка и монтаж на алуминиеви щори - бели 25 мм за PVC прозорци	м2	156,41
20.	Очукване на компрометирана външна мазилка и укрепване на тухлена стена на стълбища от източна и западна страна на сградата	м2	10,00
21.	Измазване с вароциментова мазилка, външно	м2	10,00
22.	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни отпадаци, вкл. такса	м3	3,00

Изготвил:

Теодора Методиева