

ОБЕКТ: Изграждане на обединен дежурен център и основен ремонт за въвеждане на мерките за енергийна ефективност сградата на СДВР, ул. Антим I № 5.

ПОДОБЕКТ: ОБЕДИНЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР

ФАЗА : РАБОТЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична дирекция на вътрешните работи

ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА

Проектант:.....
(арх. Снежана Танушева)

Съгласували:

част „Конструкции“
/инж. Годор Татарлиев/

част „ПБЗ“
/инж. Иван Кръстев/

част „Електро“
/инж. Ваня Туртанска/

част „В и К“
/инж. Стефанка Иванова/

част „ОВ“
/инж. Антоанета Попова/

част „ПУСО“
/инж. Иван Кръстев /

част „ПБ“
/инж. Янко Янков/

Управител:.....
(инж. Кънчо Паскалев)

Възложител:.....
()

.01.2017г , гр.София

ОБЕКТ: Изграждане на обединен дежурен център и основен ремонт за въвеждане на мерките за енергийна ефективност сградата на СДВР, ул. Антим I № 5.

ПОДОБЕКТ: ОБЕДИНЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР

ФАЗА : РАБОТЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична дирекция на вътрешните работи

ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА

СЪДЪРЖАНИЕ:

Челен лист

Удостоверение за ППП

Обяснителна записка

Спесификация врати

Количествена сметка

Чертежи:

1	ОДЦ – разпределение	М 1: 100
2	РАБОТНА ЗАЛА – обзавеждане, нови стени	М 1: 100
3	РАБОТНА ЗАЛА – план настилки	М 1: 100
3	РАБОТНА ЗАЛА – план окачен таван	М 1: 100

ОБЕКТ: Изграждане на обединен дежурен център и основен ремонт за въвеждане на мерките за енергийна ефективност сградата на СДВР, ул. Антим I № 5

ФАЗА : РАБОТЕН ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична дирекция на вътрешните работи

ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Проектът е изготвен на базата на задание за проектиране и представени от Възложителя : технически паспорт и обследване за енергийна ефективност; схема за разположението на помещения и работните места.

1. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЯ

Обединен дежурен център/ОДЦ/ ще се разположи в сградата на СДВР на вторият етаж от Крило № 3. Комун. възел № 3 до Крило № 4. Комун. възел № 4.

1. РАБОТНА ЗАЛА

За да се осигури оптималното функциониране на центъра Вътрешното пространство между оси В и И ще се преустрои. Съществуващите облицовки – ламперия по стени, окачен таван, съществуващите подови настилки ще се демонтират. Преградни стени между оси В и И ще се премахнат. Обособява се общо помещение – РАБОТНА ЗАЛА НА ОДЦ с площ от 407,06 м². Част от работните места в залата ще се отделят в самостоятелни помещения /кабини/ – зона радиости. Изграждането на обособените места ще се извърши от система леки щендерни прегради от на височина 90 см от кота готов под и стъклени шумоизолационни прегради над тази височина. Общият брой на работните места в залата е 32, като за всяко място са предвидени: два броя телефонни чифта и два броя компютърни точки към всяко място. Към работна зала се предвижда изграждане на помещение за заседание на ситуационен център/ заседателна зала/. Предвидено е ограждащите стени на залата да се изпълнят от система стъклени преградни стени. Заседателната зала е на две нива, като в единият и край е обособено работно място.

В помещение РАБОТНА ЗАЛА се предвижда изграждане на повдигнат под . Двойният под е с височина 20 см., плочи са с дебелина 38 mm (без покритието), изработени са от силно пресовани дървесни частици. От долната страна на плочата е залепено алуминиево фолио, а от горната (лицевата страна) – антистатично PVC с дебелина 2 mm. Плочи са негорими, клас по реакция на огън C_{FL,S1}.

В помещение РАБОТНА ЗАЛА се предвижда монтаж на растерен окачен таван пана за окачване с размери 60x60 см. , реакция на огън - клас А2, негорими.

2. КОРИДОРИ И ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ.

За всички коридори в ОДЦ се предвижда : демонтаж на съществуващият окачен таван; демонтаж на ламперия по стени/ където има такава/, демонтаж на съществуващо подово покритие/ мраморни плочи/. Предвидено по подове да се положи нова настилка от гранитогрес, латексово покритие на стените и монтаж на растерен окачен таван.

За всички обслужващи и технически помещения се предвижда подмяна на настилка с плочи от гранитогрес, боядисване на стени и тавани с латекс.

3. РАБОТНИ СТАИ И КАБИНЕТИ.

Съществуваща настилка в работните кабинети е паркет. Същата ще бъде запазена. При необходимост ще се извърши пренареждане, циклене и лакиране. За тавани и стени е предвидено боядисване с латекс. Нови преградни стени в помещения ще се изпълнят от единична метална конструкция от метални профили с двуслойна облицовка.

4. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ.

Във всички преддверия, тоалетни, душеве се предвижда : подови настилки – теракотни плочки; стени – облицовка от фаянс, таван – боядисване с латекс. Нови преградни стени - тип щендерни ще се изпълнят с облицовка от влагоустойчив гипсокатрон.

Всички врати в ОДЦ ще се подмянат. Предвидено е доставка и монтаж на нови интериорни врати от МДФ плоскости за всички работни кабинети. В РАБОТНА ЗАЛА и коридори се предвижда монтаж на алуминиева дограма. При стълбищни клетки ще се монтират нови, димоуплътнени врати. Към помещение на ел.табло ще се монтира метална врата EI 60.

Съставил:

/арх.Снежана Танушева/