

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 513 р - 80012....., екз. № 1..

03.10.2019 г.

Във връзка с постъпило писмено искане за уточнение, относно обявена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. „Ангим I” № 5”, Ви уведомяваме следното:

Въпрос I: Във връзка с поставеното изискване за Обособена позиция № 1, а именно „Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) ”

Предвид предмета на поръчката, моля Възложителя да уточни за коя група изисква първа категория?

Въпрос II: Електро

1. Според чертежите от проекта, работните места са оборудвани с модулни подови кутии с по 24бр. и 18бр. модули. В количествената сметка присъстват само подови кутии с 18бр. модула, които не отговарят на бройката от чертежите.

Въпрос: Моля Възложителя да уточни да бъдат ли предвидени в количествената сметка подови кутии с по 24бр. модули и да се коригира бройката на 18бр. модулни кутии съгласно чертежите от проектната документация?

2. Според чертежите от проекта, в подовите кутии трябва да се доставят и монтират работни и френски модулни контакти. В количествената сметка не присъстват френски контакти, а работните не отговарят на бройката.

Въпрос: Моля Възложителя да уточни да бъдат ли предвидени в количествената сметка френски модулни контакти и коригирана бройката на работните контакти съгласно проектната документация.

3. Необходимо е да се направи нова заземителна инсталация с преходно съпротивление под 2Ω.

Въпрос: - Има ли проект за заземителната инсталация със ситуация на разполагане спрямо сградата? Ако има такъв, моля Възложителя да я предостави.

- Моля Възложителя да представи схема на предвиденото пространство, където ще се изгради подземната част, съдържаща и информация за подземната инфраструктура за изграждане на заземителната инсталация?

4. В количествената сметка не е предвидена доставка и монтаж на главна и помощни заземителни планки, към които ще се свържат раковете, скарите и двойния под.

Въпрос: Моля Възложителя да уточни да се предвидят ли, и в коя позиция в количествената сметка главна и помощни заземителни планки?

5. Захранването на модулните кутии се предвижда с магистрални кабели със сечение 3x6мм².

Въпрос: Моля Възложителя да уточни по каква технология и с каква арматура ще се осъществява прехода на отклоненията от магистралния силов кабел 3x6 към 3x2,5мм² за отделните кутии и розетки?

III. Видео

1. В тръжната документация не е посочена марка и модел на съществуващия NVR.

Въпрос: Каква е марката и модела на съществуващия NVR към който ще се присъединяват новите камери?

2. В тръжната документация не е посочен броя и мощността на свободните портове от съществуващите PoE суичове.

Въпрос: Моля Възложителя да уточни колко броя свободните портове имат съществуващите захранващи PoE суичове на видеокамерите и каква мощност осигурява всеки един от тях?

3. Съгласно тръжната документация е посочен „Декодер с мрежови интерфейс RJ45 и 10xHDMI“

Въпрос: Моля Възложителя да уточни с каква марка устройства да има съвместимост декодера с мрежови интерфейс RJ45 и 10xHDMI?

4. В тръжната документация не е посочен типа на конекторите за предвидения за доставка нов оптичен пач панел.

Въпрос: Моля Възложителя да уточни с какъв стандарт трябва да бъде конекторите на предвидения за доставка нов пач панел?

5. Съгласно тръжната документация са посочени за доставка „2 бр. 1 Gigabit SFP модули single mode за работа на късо разстояние“.

Въпрос: Моля Възложителя да уточни на какво максимално разстояние се очаква да работят SFP модулите? (850м, 10 км. и др.)

6. В тръжната документация е предоставен чертеж само на първи етаж.

Въпрос: Моля Възложителя да потвърди кои етажи обхваща проекта и ако да предостави съответните чертежи на разположението?

IV. Пожароизвестителна система

1. В тръжната документация е посочен системата да бъде с дисплей 5.7 инча.

Въпрос: Моля Възложителя да уточни ще приеме ли контролният панел да бъде с дисплей различен от 5.7 инча?

2. В тръжната документация е посочен Детектор от позиция 5 (Аналогово адресируем мултидетектор СО + термодиференциален с изолатор с основа).

Въпрос: Моля Възложителя да уточни ще приеме ли Детектор от позиция 5 (Аналогово адресируем мултидетектор СО + термодиференциален с изолатор с основа) от два отделни датчика?

3. В тръжната документация е предоставен чертеж само на първи етаж.

Въпрос: Моля Възложителя да потвърди кои етажи обхваща проекта и ако е да предостави съответните чертежи на разположението?

V. Контрол на достъп.

1. В тръжната документация липсва количествена сметка за контрол на достъпа.

Въпрос: Моля Възложителя да предостави количествена сметка за контрол на достъпа?

2. В тръжната документация е предоставен чертеж само на първи етаж.

Въпрос: Моля Възложителя да потвърди кои етажи обхваща проекта и ако е да предостави съответните чертежи на разположението?

Отговор : Столична дирекция на вътрешните работи е направила писмено запитване към фирмата изготвила Работния проект „ Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР“ във връзка с поставените въпроси. При получаване на отговорите от тяхна страна ще бъдете информирани своевременно.

ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от
ЗЗЛД във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Георги Халжиев