

# МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

## СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Рег. № 513p-80339....., екз. №1.....

.....04.10.....2019 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за уточнение, относно обявена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. „Антим I" № 5", Ви уведомяваме следното:

**Въпрос I:** Във връзка с поставеното изискване за Обособена позиция № 1, а именно „*Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)* "

Предвид предмета на поръчката, моля Възложителя да уточни за коя група изисква първа категория?

**Отговор I:** Обекта е I-ва група, I-ва категория.

### **Въпрос II: Електро**

1. Според чертежите от проекта, работните места са оборудвани с модулни подови кутии с по 24бр. и 18бр. модули. В количествената сметка присъстват само подови кутии с 18бр. модула, които не отговарят на бройката от чертежите.

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни да бъдат ли предвидени в количествената сметка подови кутии с по 24бр. модули и да се коригира бройката на 18бр. модулни кутии съгласно чертежите от проектната документация?

2. Според чертежите от проекта, в подовите кутии трябва да се доставят и монтират работни и френски модулни контакти. В количествената сметка не присъстват френски контакти, а работните не отговарят на бройката.

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни да бъдат ли предвидени в количествената сметка френски модулни контакти и коригирана бройката на работните контакти съгласно проектната документация.

3. Необходимо е да се направи нова заземителна инсталация с преходно съпротивление под 2Ω.

**Въпрос:** - Има ли проект за заземителната инсталация със ситуация на разполагане спрямо сградата? Ако има такъв, моля Възложителя да я предостави.

- Моля Възложителя да представи схема на предвиденото пространство, където ще се изгради подземната част, съдържаща и информация за подземната инфраструктура за изграждане на заземителната инсталация?

4. В количествената сметка не е предвидена доставка и монтаж на главна и помощни заземителни планки, към които ще се свържат раковете, скарите и двойния под.

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни да се предвидят ли, и в коя позиция в количествената сметка главна и помощни заземителни планки?

5. Захранването на модулните кутии се предвижда с магистрални кабели със сечение 3x6мм<sup>2</sup>.

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни по каква технология и с каква арматура ще се осъществява прехода на отклоненията от магистралния силов кабел 3x6 към 3x2,5мм<sup>2</sup> за отделните кутии и розетки?

### **Отговор II:**

1. Да се спазят изискванията на техническата спецификация, без промяна на броя.

2. Да се спазят изискванията на техническата спецификация, без промяна на броя.

3. За заземяване на всички изпълнени нови инсталации и системи ще бъде ползван най – близко съществуващата заземителен контур.

4. Заземителните планки ще бъдат предвидени от фирмата изпълняваща авторски надзор след избор на изпълнител.

5. Връзката между двата модела магистрални кабели ще се уточни след избор на изпълнител.

### **III. Видео**

1. В тръжната документация не е посочена марка и модел на съществуващия NVR.

**Въпрос:** Каква е марката и модела на съществуващия NVR към който ще се присъединяват новите камери?

2. В тръжната документация не е посочен броя и мощността на свободните портове от съществуващите PoE суичове.

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни колко броя свободните портове имат съществуващите захранващи PoE суичове на видеокамерите и каква мощност осигурява всеки един от тях?

3. Съгласно тръжната документация е посочен „Декодер с мрежови интерфейс RJ45 и 10xHDMI”

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни с каква марка устройства да има съвместимост декодера с мрежови интерфейс RJ45 и 10xHDMI?

4. В тръжната документация не е посочен типа на конекторите за предвидения за доставка нов оптичен пач панел.

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни с какъв стандарт трябва да бъде конекторите на предвидения за доставка нов пач панел?

5. Съгласно тръжната документация са посочени за доставка „2 бр. 1 Gigabit SFP модули single mode за работа на късо разстояние”.

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни на какво максимално разстояние се очаква да работят SFP модулите? (850м, 10 км. и др.)

6. В тръжната документация е предоставен чертеж само на първи етаж.

**Въпрос:** Моля Възложителя да потвърди кои етажи обхваща проекта и ако да предостави съответните чертежи на разположението?

### **Отговор III:**

1. Марката и модела на съществуващия NVR е: марка „HIKVISION”, модел „DS-7732NI-K4”.

2. Няма свободни портове по съществуващите захранващи PoE суичове. Съгласно т.П.2 от таблицата на техническата спецификация следва да закупите подходящи PoE суичове.

3. Декодер с мрежов интерфейс RJ45 и 10xHDMI да има съвместимост със всички устройства с наличен вход HDMI.

4. Конекторите на предвидените за доставка ODF по т.П.7 и т.П.8 от таблицата на техническата спецификация следва да са SC/UPC.

5. SFP модулите се очаква да работят на максимално разстояние до 10 км.

6. Обхващат се етажите, за които са качени чертежи към документацията на поръчката.

#### **IV. Пожароизвестителна система**

1. В тръжната документация е посочен системата да бъде с дисплей 5.7 инча.

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни ще приеме ли контролният панел да бъде с дисплей различен от 5.7 инча?

2. В тръжната документация е посочен Детектор от позиция 5 (Аналогово адресируем мултидетектор СО + термодиференциален с изолатор с основа).

**Въпрос:** Моля Възложителя да уточни ще приеме ли Детектор от позиция 5 (Аналогово адресируем мултидетектор СО + термодиференциален с изолатор с основа) от два отделни датчика?

3. В тръжната документация е предоставен чертеж само на първи етаж.

**Въпрос:** Моля Възложителя да потвърди кои етажи обхваща проекта и ако е да предостави съответните чертежи на разположението?

#### **Отговор IV:**

Съгласно тръжната документация

#### **V. Контрол на достъп.**

1. В тръжната документация липсва количествена сметка за контрол на достъпа.

**Въпрос:** Моля Възложителя да предостави количествена сметка за контрол на достъпа?

2. В тръжната документация е предоставен чертеж само на първи етаж.

**Въпрос:** Моля Възложителя да потвърди кои етажи обхваща проекта и ако е да предостави съответните чертежи на разположението?

#### **Отговор V:**

Контрол на достъп, няма да бъде изпълняван.

ДИРЕКТОР  
Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от  
ЗЗЛД във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
Сорги Хаджиев