

Приложение №1

Количествена сметка за всички видове СМР за „Ремонт на терасите на блок 1 и блок 2 в
КК „Лазур“ - Несебър“

№ по ред	Вид работа	Ед. Мярка	К-во
1	2	3	4
1	Очукване на външна мазилка	M2	1538,92
2	Остъргване на външна боя	M2	1350,00
3	Ръчно товарене на строителни отпадъци и пръст	M3	75,00
4	Ръчно пренасяне и сваляне на строителни отпадъци	M3	75,00
5	Превоз на строителни отпадъци и пръст	M3	75,00
6	Очукване и подмазване на козирки и чела	M1	1260,00
7	Направа на външна драскана мазилка	M2	1538,92
8	Боядисване с фасадна боя по вътрешните части на терасите	M2	1267,00
9	Грундиране на стени и тавани с бетонконтакт	M2	2806,55
10	Грундиране на външни стени с грунд за бой и мазилки	M2	2806,55
11	Превоз на бетони и разтвори	ТОН/КМ	60,00
12	Покриване с полиетилен	M2	1800,00
13	Доставка и монтаж на ПВЦ ъглови лайсни с мрежа	M	3364,00
14	Направа на армирана шпакловка с терекол (готова шпакловачна смес)	M2	2806,55
15	Полагане на топлоизолация XPS 20 мм. по фасади - по алпийски способ	M2	1538,92
16	Полагане на топлоизолация XPS 20 мм. по страници и чела - с вкл. боядисване на страници и чела по алпийски способ	M	1218,60
17	Доставка и монтаж на PVC водооткапващ ъгъл с мрежа	M	705,60