

ОБЕКТ: Допълнително инвестиционно проектиране на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
в УПИ-III, кв.344, ул.Строител, гр. Шумен, (ПИ с идент. № 83510.669.5)

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работи	ед.м.	Количество	Проект
Учебен Център - гр.Шумен				
Част Конструкции				
1	Демонтаж на метална ограда			
	- метални стълбове	бр.	48	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- оградни пана	бр.	47	по ДОПЪЛНЕНИЕ
2	Разкъртване на допълнително излят пояс по стоманобетонни стени от оградата	м3	10	по ДОПЪЛНЕНИЕ
3	Възстановяване на неуплътнени (невибрирани) участъци от стоманобетоните стени на оградата	м2	10	по ДОПЪЛНЕНИЕ
4	Торкретиране на стоманобетонните стени от оградата - 5см отвън и отвътре			
	- торкрет бетон C20/25	м3	24,5	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- доставка и монтаж на армировъчна стомана B500	кг	2478	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- разкъртване на съществуваща настилка	м3	6	по ДОПЪЛНЕНИЕ
5	Направа на стоманобетонов пояс с цел изравняване на нивата на стб. стени от ограда			
	- доставка и полагане на бетон C20/25	м3	6,5	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- кофражни работи	м2	45	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- доставка и полагане на армировъчна стомана B500	кг	451	по ДОПЪЛНЕНИЕ
6	Разкопаване на стената отвън	м3	1107	по ДОПЪЛНЕНИЕ
7	Направа на проектен насип			
	- обратен насип за подпорни стени - уплътнен на пластове по 25см	м3	972	
	- доставка и полагане на чакъл за дренаж		73,6	
	- доставка и полагане на дребен чакъл за дренаж	м3	51,91	
	- уплътнена глина	м3	8,69	
	- направа и монтаж на барбакани	бр.	28	
8	Премахване на стоманобетонна греда пред входа	м3	4,5	по ДОПЪЛНЕНИЕ
9	Направа на стоманобетонна греда пред входа по проект			
	- доставка и полагане на бетон C20/25	м3	4,5	
	- кофражни работи	м2	4	
	- доставка и монтаж на стомана B500	кг	385	
10	Направа на настилка около сградата по проект - върху излятата циментова замазка			
	- трошен камък за изравняване на нивата	м3	20	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- доставка и полагане на бетон C20/25	м3	41	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- доставка и монтаж на армировъчна стомана B500	кг	3370,4	по ДОПЪЛНЕНИЕ
11	Коригиране на стб. стена RW04 - привеждане в проектен вид			
	- разкъртване на неармирани участъци	м3	5,4	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- набиване на шишове и монтиране на липсваща армировка B500	кг	163	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- кофраж за възстановяване на проектно сечение	м2	50	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- доставка и полагане на бетон C20/25 за възстановяване на коректно сечение	м3	6	по ДОПЪЛНЕНИЕ

№	Описание на видовете работи	ед.м.	Количество	Проект
12	Проверка за наличие на армировка на стб. стена RW03	м2	29	по ДОПЪЛНЕНИЕ
13	Проверка на анкерните групи - нива и състояние на основата	м2	14	по ДОПЪЛНЕНИЕ
14	Възстановяване на стб. колони за монтаж на метални	бр.	5	по ДОПЪЛНЕНИЕ
15	Коригиране на настилка в "Топлата връзка"			
	- разкътрване на изпълнена настилка	м3	19	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- разчистване на боклуците под нея	м3	114	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- насипване с обратен насип - уплътнен на пластове по 20см	м3	79	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- насипване с два пласта трошен камък по 15 см	м3	37	по ДОПЪЛНЕНИЕ
16	Направа на настилка в "Топлата връзка" по проект			
	- доставка и полагане на бетон C20/25	м3	28,4	
	- кофражни работи	м2	95	
	- доставка и полагане на армировъчна стомана B500	кг	2315	
17	Изрязване на настилка в участъците на каналите	м3	8	по ДОПЪЛНЕНИЕ
18	Направа на плоча над каналите			
	- доставка и монтаж на армировъчна стомана B 500 (плюс шишове)	кг	365	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- доставка и полагане на бетон C20/25	м3	1,2	по ДОПЪЛНЕНИЕ
19	Проверка за наличие на армировка в стб. замазка в помещенията и проверка за достигане на правилните нива	м2	400	по ДОПЪЛНЕНИЕ
	- доставка и монтаж на заварени мрежи Q188	кг	1528	
	- доставка и монтаж на циментова замазка в помещения - 5см	м3	20	
	- доставка и полагане на бетон C20/25 за направа на стб. пояси под вратите	м3	2,5	
	- доставка и полагане на армировъчна стомана B500 за направа на стб. пояси под вратите	кг	102	
20	Демонтаж на метална конструкция	кг	5032	по ДОПЪЛНЕНИЕ
21	Почистване на анкерни групи	бр.	16	по ДОПЪЛНЕНИЕ
22	Монтиране на коректна метална конструкция по проект	кг	5032	
23	Крепежи за метална конструкция	бр.	544	
24	Монтаж на метална конструкция за ограда	кг	903	по ДОПЪЛНЕНИЕ
25	Монтаж на оградни пана 160/180	бр.	52	по ДОПЪЛНЕНИЕ
26	Доставка и монтаж на оградни пана 160/231	бр.	1	
27	Доставка и монтаж на пешеходна врата	бр.	1	
28	Доставка и монтаж на двойна автомобилна врата	бр.	1	
29	Крепежни елементи за ограда	бр.	236	по ДОПЪЛНЕНИЕ

Изготвил:.....

/инж. Маринка Ангелова/