

ОБЕКТ: Допълнително инвестиционно проектиране на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
в УПИ-III, кв.344, ул.Строител, гр. Шумен, (ПИ с идент. № 83510.669.5)

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работи	ед.м.	Количество	Проект
	Учебен Център - гр.Шумен			
	ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
	I. Сградна газова инсталация			
1	Тръби от PE-HD(100), SDR 17, за газ , PN 6bar, Ф32х3-документ за качество по EN 12007-2; EN 1555-2	м.л.	70	
2	Коляно 90о PE HD Ø32х3	бр.	11	
3	Тройник PE HD Ø32х3	бр.	11	
4	Преход St 0.37.3.6/PE-HD	бр.	1	
5	Преход PE-HD Ø28х1.60	бр.	2	
6	Обсадна тръба Ф60.3х2.3, L=0.50м	бр.	10	
7	Кран сферичен за природен газ - 1" PN4	бр.	2	
8	Доставка и монтаж на метална кутия 500/500/250мм вентилируема	бр.	2	
9	Изолационна лента	м2	5	
10	Защитна лента	м2	5	
11	Лепилен грунд	kg	150	
12	Тефлонова лента на ролка	бр.	4	
	II. Вътрешна газова инсталация			
13	Тръби медни Ф28х1.60mm	м.л.	50	
14	Нипел преходен Ф28х1" (243 Gcu кат. №243226)	бр.	4	
15	Холендър преходен Ф28х1"	бр.	2	
16	Гъвкава връзка за газ с холендрова гайка, M-F L=0,2 (0,4) m - 1"	бр.	2	
17	Коляно медно 90о, Ф28 mm (Cu кат. №090022)	бр.	12	
18	Вентил електромагнитен VG420AA, нормално отворен - DN25 (1")	бр.	2	
19	Кран сферичен за природен газ, ъглов - 1" PN4	бр.	2	
20	Стабилизатор DN25 100mbar-22mbar	бр.	2	
21	Опори (скоби) за укрепване на тръбопроводи 1", Ф28 mm, комплект с дюбели за бетон (за тухлена стена)	бр.	20	
22	Изолационна лента	м2	3	
23	Защитна лента	м2	3	
24	Лепилен грунд	kg	4	
25	Тефлонова лента на ролка	бр.	2	
	III. Други			
26	Газсигнализатор битов HC 01N	бр.	2	
27	Прекъсвач еднополюсен, автоматичен - C60 N1B, 6 A в панцерна кутия	бр.	2	
28	Проводник СВТ 3х1.60 mm2	м.л.	50	
29	Изкоп на хумусна почва с р-ри 0.6/1.0м	м3	50	
30	Засипване с пясък	м3	11	
31	Маркировъчна лента	м.л.	50	
32	Засипване с баластра	м3	28	
33	Възстановяване на съществуваща настилка	м2	11	

Изготвил:.....

/инж. Стоян Попов/