

ОБЕКТ:Допълнително инвестиционно проектиране на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
в УПИ-III, кв.344, ул.Строител, гр. Шумен, (ПИ с идент. № 83510.669.5)

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работи	ед.м.	Количество	Проект
	<i>Учебен Център - гр.Шумен</i>			
	<i>Част ВиК</i>			
	I. ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД			
1	Доставка и монтаж на PPR тръби ф32 PN 16 - студена вода, вкл. фас. части	м	54,00	
2	Изкоп в земни почви	м3	42,25	
3	Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване	м3	34,00	
4	Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см	м3	34,00	
5	Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба	м3	7,90	
6	Натоварване и извозване на земни маси на депо	м3	8,25	
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под водопровода	м3	3,40	
8	Изпитване на водопроводната инсталация	м	54	
	II. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД			
1	Проверка на монтирана тръбна мрежа от полипропиленови тръби ф25 PN 20 -топла вода, вкл. фас. части	бр.	1,00	ПО ДОПЪЛНЕНИ
2	Подмяна на монтирани полипропиленови тръби ф25 PN 16 - студена вода, вкл. фас. Части (15% от цялото количество)	м	12,00	
3	Проверка на монтирана тръбна мрежа полипропиленови тръби ф25 PN 20 -топла вода, вкл. фас. части	бр.	1,00	ПО ДОПЪЛНЕНИ
4	Подмяна на монтирани полипропиленови тръби ф25 PN 20 -топла вода, вкл. фас. части	м	6,00	
5	Доставка и монтаж на СК на тоалетно казанче	бр.	5,00	
6	Доставка и монтаж на смесителни батерии за тоалетна мивка	бр.	5,00	
7	Доставка и монтаж на електрически бойлер 80 л	бр.	2,00	
8	Изпитване на водопроводната инсталация	м	113,65	
	III. ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби за вкопана канализация ф200, включително и фасонни части	м	40,65	
2	Изкоп в земни почви	м3	54,00	
3	Засипване на изкопа с изкопаната пръст, трамбоване	м3	41,00	
4	Уплътняване на обратен насип на пластове по 30см	м3	41,00	
5	Обратна засипка с пясък 20см над теме тръба	м3	11,61	
6	Натоварване и извозване на земни маси на депо	м3	13,00	
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под PVC тръби	м3	3,20	
8	Доставка и монтаж на ревизионни шахти от бетонови пръстени с чугунов капак и дълбочина до 2 м	бр.	3	
9	Изпитване на канализационната инсталация	м	40,65	
	IV. СГРАДНА, БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	Проверка на монтирана тръбна мрежа от дебелостенни PVC тръби за вкопана или висяща канализация ф160, включително укрепване и изпитване.	бр.	1,00	ПО ДОПЪЛНЕНИ
2	Подмяна на монтирани /усилени/ дебелостенни PVC тръби за вкопана или висяща канализация ф160, включително укрепване и изпитване. (15% от цялото количество)	м	2,50	
3	Проверка на монтирана тръбна мрежа от PVC тръби за канализация ф110, включително укрепване, изпитване и фасонни части	бр.	1,00	ПО ДОПЪЛНЕНИ
4	Подмяна на монтирани PVC тръби за канализация ф110, включително укрепване, изпитване и фасонни части. (15% от цялото количество)	м	3,00	
5	Проверка на монтирана тръбна мрежа от PVC тръби за канализация ф50 от тоалетна мивка и подов сифон	бр.	1,00	ПО ДОПЪЛНЕНИ
6	Подмяна на монтирани PVC тръби за канализация ф50 от тоалетна мивка и подов сифон. (15% от цялото количество)	м	3,30	
7	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат, полупорцеланова, включително сифон и укрепване	бр.	5	
8	Доставка и монтаж на клозетно седало с ниско промивно клозетно казанче, с горно задно оттичане, включително водопроводна арматура. ъглов спирателен кран и седалка	бр.	5	
9	Изпитване на канализационната инсталация	м	57,97	
10	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	0,60	ПО ДОПЪЛНЕНИ

Изготвил:.....

/арх. Силва Мочева/