

1. Посочените количества касаят само разработените стени.
2. Количествата и детайлите за усилването на фундамента са посочени на отделен чертеж.
3. Усилването на стъб. стени да се направи със стоманобетонен кожух – 15см.
4. Клас на бетона С30/37.
5. Преди започване на усилването, бетоновите повърхности да бъдат предварително обработени – добре почистени, награвани, измити и обработени с бетонконтакт.
6. Усилването да се извърши при строго спазване на изискванията за видим бетон – посочени в обяснителната записка.
7. Разтера да бъде уточнен преди започване на работа, в зависимост от възможностите на изпълнителя, съгласувано с Възложителя и проектанта по част Архитектура.
8. При изпълнение на анкерирането да се спазват строго изискванията на фирма HILTI. Продуктите на фирма HILTI могат да бъдат заменени с еквивалентни продукти на други фирми със същите показатели или по- високи.
9. Преди започване на работа да се проверят всички размери от място.
10. При евентуално разминаване да се потърси проектанта конструктор.
11. Материали: – Бетон клас по якост на натиск: С30/37 с $f_{ck}=37$ МРa по БДС EN 206-1/NA Армировка клас B500 – $f_{yd}=434$ МРa по БДС EN 9252 означена с N
12. Бетоново покритие на армировката 4см.
13. Да се осигури много добро вибриране на бетона.
14. През време на възвршването на строително– монтажните работи да се спазват всички изисквания на "Закона за безопасни условия на труд", както и предписанията на Пробилника по ТБТ-82 за СМР в съответствие с ПИПСМР-77.
15. Преди започване на работа да се огледат всички чертежи. Ако има въпроси да се решат съвместно с проектанта – конструктор. Не се разрешават промени или замени без неговото писмено съгласие.
16. Всички СМР– та по част Конструктивна да бъдат приети от проектанта или специалист.

Количество бетона клас C30/37 за довършване на Ст.4 :10.4 m3
Количество кофраж за довършване на Ст.4 :73 m2