Кофражен план стб. стени

Стб. стена 1

Съществуваща ограда

ДЕТАЙЛ ЗА ОГРАДА M1:50

Детайл за армиране на нова стб. настилка

Г.А. – заварена мрежа Q188

Д.А. – N8/15

Детайл за армиране на обиколна греда

(кофраж) 3N12x10800 (армировка) 3N12x10800 44.3N8x105/20

ДЕТАЙЛ ЗА АРМИРАНЕ НА СТБ. ГРЕДА ЗА ОГРАДА M1:50

ТЕРЕН 3N12x2880 4x2N8x2880 3N12x2880 17 232N8x35/40 116N8x235/20

ДЕТАЙЛ ЗА СМЯНА НА НИВОТО НА ОГРАДАТА M1:50

СТБ. ГРЕДА/ СТЕНА

СТБ. ГРЕДА

Стб. стена 1 M 1:100

Стб. стена 2 M 1:100

1 – 1 M 1:50 (армировка)

60N8x79/20 60N8x110/20 60N8x130/20

12N8x1300 2x32N10x1300/15 25–40 520N8x60 (9бр./м2) 2x18N12x1300/15 2x2N12x1300 80N16x400/15 80N8x245/15

Монтажен детайл- MD-01

Производствен чертеж на Стълб за ограда CO

M 1:10

CO	59	стълб за ограда	15,3	902.7	902.7	
марка	брой	елемент		ед.	общо	всичко	забележки
				тегло [kg]			

Оградно пано 160/231	1
Оградно пано 160/180	52
марка	брой
анкер HILTI HST M10x90/10	236
скрепителен елемент	брой

Двойна автомобилна врата	1
Пешеходна врата	1
марка	брой

CO	4	— 60/5	60	1	0,2	0,2	15,3	S235	
	3	— 45/5	100	4	0,1	0,6		S235	
	2	— 150/5	150	1	0,9	0,9		S235	4 отв. Ø12
	1	SHS 50/5	1900	1	13,6	13,6		S235	
марка	позиция	сечение	дължина [mm]	брой	ед.	общо	всичко	марка стомана	забележки
					тегло [kg]				

Забележки

1.Елементите да се приемат от проектанта-конструктор.
2.За общи забележки конструкция виждай чертеж 12

1 – 1 M 1:50 (кофраж)

2 – 2 M 1:50

3 – 3 M 1:50

4 – 4 M 1:50

5 – 5 M 1:50

6 – 6 M 1:50

7 – 7 M 1:50

8 – 8 M 1:50

"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ОКОЛНА СРЕДА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"АРХОНТ" ЕООД гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17

ОБЕКТ:
Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в УПИ-III, кв.344, ул.Строител, гр. Шумен. (ПИ с идент. № 83510.669.5) -Учебен център

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		04.2017г.
ЧАСТ:	КОНСТРУКЦИИ		I.8
ЧЕРТЕЖ:	КОФРАЖЕН И АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН - ПОДПОРНИ СТЕНИ		М 1:100/50/10
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ		инж. Маринка Ангелова	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТ(АТИ):	част:	име:	подпис:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев	
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова	
	Геодезия	инж. Милен Димиев	
	ВиК	инж. Силва Мочева- Василева	
	Електрическа	инж. Велко Пощов	
	ОВК	инж. Стоян Попов	
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева	
	Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова	
	ПБ	инж. Иванка Коемджиева	

име на файл: PBZN_SHU_CEN_CO_01.dwg

Проектът се финансира от Изпълнителната агенция по околна среда по Европейския съюз от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество в областта на околната среда 2014-2021 г.