

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към

ОБЕКТ : Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

в УПИ-III, кв.344, ул.Строител, гр. Шумен, (ПИ с идент. № 83510.669.5)

-Учебен център

Част : ОВК

1. Инсталации:

1.1 Предвидени са климатични системи на директно изпарение на хладилния агент. Те са тип сплит и мулти сплит системи (едно външно тяло захранващо до две вътрешни тела), с вътрешни тела. Тръбния сноп, между вътрешните тела и външното тяло е изолиран с микропореста гума с дебелина 9 mm. Избраната климатична техника е с вградена комплексна автодиагностична система. Извършва се самодиагностика и сигнализиране в случай на смущения в системата.

1.2 За отопление на сградата се предвиждат да се монтират два двуконтурни отоплителни котли тип „С 1.2” на гориво природен газ от градската газопреносна мрежа, които са комплектовани с газова горелка, подгревател за отопление, затворен разширителен съд и циркулационна помпа. За отопление са подбрани алуминиеви радиатори на вода, а в баните – лири. Захранването на отоплителните тела ще бъде с пластмасови тръби с алуминиева вложка, поставени в гуфриран шлаух и колектори, инсталирани в колекторни кутии.

1.3 За подгряване на гореща вода са предвидени два бойлера с обем 150 литра с една серпентина. Захранването е от газовия котел и електрически нагревател

Необходимите чертежи ще бъдат предоставени при изпълнение на обекта.

2. Технически изисквания към изпълнението

Строителните и монтажни работи за обекта следва да се извършат в съответствие с приетия от Възложителя технически проект и съгласно действащите в Република България нормативни документи.

Влаганите строителни материали да отговарят на БДС и да са придружени със съответните сертификати за качество и произход.

Гаранционните срокове съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ не могат да бъдат под минималните, определени в чл.20 и чл.21 на Наредба №2 от 2003г. На МПРБ.

Извозването и осигоряването на депо за строително отпадъци е за сметка на Изпълнителя на обекта.

Преди да започне работа, Изпълнителя е длъжен да съгласува с Възложителя график за изпълнение на СМР.

При изпълнение на строителните работи е необходимо да се опазват от повреди елементите на сградата. Възстановяването им е за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят носи пълна отговорност за щети, които са причинени от него на Възложителя и на други засегнати.

Да се спазват всички изисквания, съгласно ЗОП, ЗУТ, ЗЗБУТ и наредбите към тях. Касаещи строителството. Възложителят не носи отговорност за производствени аварии и непредвидени нежелани събития.

При извършване на дейностите по договора Изпълнителят следва да спазва изискванията за:

- Опазване живота и здравето на служителите и трети лица
- Опазване от повреждане на имущество на Възложителя
- Опазване на околната среда

След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да изтегли цялата си механизация и невложени материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Строежът подлежи на приемане от Държавна приемателна комисия с Протокол обр. 16.

3. Контрол и приемане на извършените работи

Качеството на работите ще бъде контролирано съгласно българското законодателство.

Контролът и приемането на извършените работи ще се осъществява от определени от Възложителя лица, по реда и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката.

Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез отчети за изпълнени СМР, в които се отразяват видовете работи, количества, Единични цени и стойността.

Срокът за изпълнение на поръчката се оферира от участниците.

Приложение:

Количествена сметка за част ОВК.