

	A	B	C	D	E	F
1	ОБЕКТ: Доизграждане на учебно- тренировъчни подобекти в „Център за професионална квалификация - РДПБЗН - Монтана“ към ГДПБЗН - МВР - ЕТАП I					
2	КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
3	№	Описание на видовете работи	ед.м.	Количество	ед.цена /лв./	общо /лв./
4	1	2	3	4	5	6
5	Подобект № 1: Доизграждане на полигон за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи при земетресения и терористична дейност					
6	ЕДНОЕТАЖНО ТЯЛО					
7	ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ					
8	Анкерни работи (общо)					
9	1	Поставяне на анкери за закладни части за ел. по отвори	кг	543,00		
10		Стоманени елементи за обрамчване отвори по фасада (общо)				
11	2	UPN 260	кг	764,00		
12	3	планки и заварки	кг	39,00		
13		Стоманени елементи за обрамчване отвори по покрив (общо)				
14	4	UPN 260	кг	510,00		
15	5	планки и заварки	кг	26,00		
16	6	обрамчване отвори 120/120	кг	546,00		
17	7	обрамчване отвори 131.5/39	кг	260,00		
18	8	капацы	кг	15,00		
19	Анкерни работи (общо)					
20	1	Пробиване на отвори, почистване на основата и поставяне на анкерни устройства	бр	620,0		
21	Кофражни работи (общо)					
22	2	Кофраж за основи, укрепване на същ. Основи	m2	30,0		
23	3	Кофраж за стълби 2бр.	m2	17,0		
24	4	Кофраж за стени d=25cm	m2	336,0		
25	5	Кофраж за стени d=12,5cm	m2	91,0		
26	6	Кофраж за плоча на кота +2,82	m2	213,0		
27	Бетонени работи (общо)					
28	7	Подложен бетон за основи	m3	0,4		
29	8	Бетон за укрепване на същ. основи	m3	4,0		
30	9	Бетон за стълби 2бр.	m3	3,2		
31	10	Бетон за стени d=25cm	m3	20,0		
32	11	Бетон за стени d=12,5cm	m3	4,6		
33	12	Бетон за плоча на кота +2,82	m3	30,5		
34	Армировъчни работи (общо)					
35	13	Армировка S240	кг	1 410,0		
36	14	Армировка S500	кг	6 544,0		
37	ОБЩО Конструкции					
38	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА					
39	Покривни работи					
40	1	бетон за наклон	m3	6,0		
41	2	хидроизолация 2 пласта	m2	100,7		
42	3	защитен слой/ посипка от чакъл/	m2	100,7		
43	4	барбакан	бр.	2,0		
44	5	водосточни тръби	m	6,0		
45	Столарски работи					
46	6	метални входни врати 100/200cm	бр.	2,0		
47	7	интериорни врати 90/200cm	бр.	2,0		
48	8	входни врати 80/200cm	бр.	2,0		
49	9	метални капаци 1,40x1,40	бр.	3,0		
50	ОБЩО Архитектурна					
51	ПЕТЕТАЖНО ТЯЛО					
52	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
53	Част Конструкции					
54	Анкерни работи (общо)					

Заличено на
основание
чл. 37 от ЗОП, във
възка със
ЗЗЛД и Регламент
(ЕС) 2016/679

	A	B	C	D	E	F
4	1	2	3	4	5	6
55	1	Пробиване на отвори, почистване на основата и поставяне на анкерни устройства	бр	445,0		
56		Кофражни работи (общо)	m2			
57	2	Кофраж за основи, укрепване на същ. Основи	m2	40,0		
58	3	Кофраж за стълба 1бр.	m2	22,0		
59	4	Кофраж за стени и плочи	m2	1 910,0		
60		Бетонови работи (общо)	m3			
61	5	Подложен бетон за основи	m3	0,4		
62	6	Бетон за укрепване на същ. основи	m3	4,0		
63	7	Бетон за стълби 1бр.	m3	5,0		
64	8	Бетон за стени и плочи	m3	246,0		
65		Армировъчни работи (общо)	кг			
66	9	Армировка S240 и S500	кг	23 220,0		
67		Пясъчник				
68		Бетонови работи (общо)				
69	10	Подложен бетон	m3	0,7		
70	11	Бетон за основи	m3	1,3		
71	12	Бетон за борд 15см	m3	0,5		
72	13	чакъл 35см	m3	6,3		
73	14	чакъл 30см	m3	5,4		
74	15	изкоп	m3	9,6		
75	16	геотекстил	m2	19,0		
76		Кофражни работи (общо)				
77	17	Кофраж за основи	m2	35,0		
78	18	Кофраж за борд 15см	m2	7,0		
79		Армировъчни работи (общо)	кг			
80	19	Армировка S240 и S500	кг	155,0		
81	ОБЩО ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
82	Част АРХИТЕКТУРНА					
83	ПОКРИВ					
84	1	Доставка и полагане бетон за наклон	m3	7,4		
85	2	Доставка и полагане хидроизолация 2 пласта	m2	89,0		
86	3	Доставка и полагане защитен слой	m2	74,3		
87	4	Доставка и полагане мет.капак за отвор 100x100 см	бр.	1,0		
88	5	Доставка и полагане обшивки по бордове от поц.ламарина	m	38,0		
89	ДОГРАМА					
90	6	Доставка и монтаж прозорци 0,85x1,40m	бр.	8,0		
91	7	Доставка и монтаж прозорци 1,40x1,40m	бр.	2,0		
92	8	Доставка и монтаж прозорци 1,10x1,87 m	бр.	2,0		
93	9	Доставка и монтаж врата пожарозащитена 100x200 см	бр.	5,0		
94	Настилки и замазки					
95	10	Циментова замазка по подове с дебелина 2,00 см	m2	371,70		
96	Дърводелски работи					
97	11	дъсчена обшивка с рендосани дъски 2,5 см по фасада юго-изток	m2	56,0		
98	ОБЩО ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА					
99	1	Изграждане на канализационна шахта с диаметър 0,90м от монолитен бетон с дълбочина 3,00м	бр.	1,0		
100	ОБЩО ЗА ПОЛИГОНА ПО ЧАСТ АС					
101	ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
102	МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
103	43	Доставка и монтаж на активен прътов мълниеприемник, височина на мълниеприемната мачта H=3,0м, време на изпреварване - 30ms, кога на мълниеприемната глава минимум 2м, над най-високата част на покрива или съоръжение монтирано на него, комплект с метална конструкция за закрепване и необходимите крепежни елементи.	бр.	1,00		

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във
възка със
ЗЗЛД и Регламент
(ЕС) 2016/679

	A	B	C	D	E	F
4	1	2	3	4	5	6
104	44	Доставка и монтаж на пожароустойчив проводник Al,Mg,Si 0,8 полутвърд F-28, за полагане открито над покрив комплект с държачи.	м	350,00		
105	45	Направа на изкоп с размери 2,0/2,0/1,0м в почва III категория, със зариване и трамбоване.	м3	14,00		
106	46	Доставка на стоманена поцинкована шина 40/4мм.	м	130,00		
107	47	Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм в готов изкоп.	м	130,00		
108	48	Набиване на заземителни колове от ъглова стомана 65/65/5 с ед.дължина 2,5 м.	бр.	13,00		
109	49	Направа гъвкаво съединение от стоманено поцинковано въже Ф 10 мм с ед. дължина до 1,0м и кабелни обувки.	бр.	7,00		
110	50	Измерване специфичното съпротивление на почвата.	бр.	1,00		
111	51	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление (кол).	бр.	13,00		
112	52	Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки.	бр.	13,00		
113	Общо част : Електрическа					
114	Подобект № 2: Полигон за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при ж.п. катастрофи					
115	1	почистване на съществуващ терен от храсти и треви	м2	640		
116	2	насип - трошен камък	м3	162		
117	3	релси за ж.п. транспорт	м	200		
118	4	ст. Траверси с дължина 225 см и закрепващи части към тях	бр.	165		
119	5	буфери (комплект)	бр.	2		
120	6	Устройство контактна мрежа по цялата дължина на линия - участък с дължина 100,00м	бр.	1,00		
121	7	Изграждане на имитационни шахти за събиране на разливи на опасни вещества d=80см, дълбочина 1,00м	бр.	3,00		
122	8	Изграждане на бетонови фундаменти/ за устройство на имитационни катастрофи с размери 5,00х5,00х0,20м	бр.	2,00		
123	9	Частично разрушена постройка/ кантон/ с размери 5,00х5,00м	бр.	1,00		
124	Общо за полигона					
125	Подобект № 3: Полигон за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при автомобилни катастрофи и превоз на опасни товари					
126	ЧАСТ: ПЪТНА					
127	1	Почистване на съществуващ терен от храсти и треви	м2	2800,00		
128	Земни маси:					
129	2	насип - трошен камък или баластра	м3	1888,65		
130	3	Насип за основа на пътната настилка - фракция 0-63 40см	м3	840,00		
131	4	пореста асфалтобетонна смес за основа 7см	м3	140,00		
132	5	асфалтобетон за долен пласт на покритието 4см	м3	80,00		
133	6	плътен асфалтобетон 4см за износващ пласт	м3	80,00		
134	7	първи битумен разлив	м2	2000,00		
135	8	втори битумен разлив	м2	2000,00		
136	9	земен насип за средна разделителна ивица, банкети	м3	325,00		
137	10	СПО (стоманена предпазна ограда), включително комплект крепежни елементи	м.л.	400,00		
138	11	Стълбчета за предпазна ограда	бр.	104,00		
139	12	Хоризонтална маркировка от светлоотразителна бяла боя	кв.м.	88,40		
140	13	Трапецовиден бетонов отводнителен окоп	м	100,00		
141	14	Подложен бетон за отводнителен окоп марка В10	м3	19,20		
142	Общо за полигона					
143	Подобект № 4: „Изграждане на прилежаща ин					
144	САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ					

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във възка
със
ЗЗЛД и Регламент (ЕС)
2016/679

	A	B	C	D	E	F
4	1	2	3	4	5	6
145	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
146		Изкопни работи (общо)	m3			
147	1	Изкопни работи - ръчно, почистване на корени, натоварване ръчно и извозване на хумус h=15cm	m3	8,0		
148	2	Изкопни работи - масов изкоп h=80cm	m3	31,0		
149	3	Изкопни работи - ръчно по дъно изкоп h=10cm	m3	3,3		
150		Насипни работи (общо)	m3			
151	4	Насипни работи. Уплътнен на пластове трошен камък с фракция 0-63 h=30cm	m3	38,0		
152	5	Насип с коеф. на уплътняване	m3	49,4		
153		Котражни работи (общо)	m2			
154	6	Котраж за основи	m2	23,0		
155	7	Котраж за колони от кота -0,05 до +2,75	m2	30,0		
156	8	Котраж за плоча на кота +2,75, греди и борд	m2	67,0		
157		Бетонни работи (общо)	m3			
158	9	Подложен бетон C12/15	m3	1,5		
159	10	Бетон за фундаменти C25/30	m3	2,6		
160	11	Бетон за настилка	m3	2,2		
161	12	Бетон за колони от кота -0,05 до +2,75	m3	2,5		
162	13	Бетон за плоча на кота +2,75, греди и борд	m3	7,3		
163		Армировъчни работи (общо)	кг			
164	14	Армировка S240	кг	336,0		
165	15	Армировка S500	кг	778,0		
166	16	Армировка за настилка S240	кг	247,0		
167	ОБЩО част: Конструктивна					
168	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
169		Покривни работи				
170	1	Доставка и полагане на бетон за наклон (5-15cm) по покрив	m2	30,00		
171	2	Доставка и монтаж на пароизолация по покрив	m2	35,00		
172	3	Доставка и полагане на топлоизолация по покрив, вкл.лепило	m2	30,00		
173	4	Доставка и направа на армирана циментова замазка 5cm по покрив	m2	30,00		
174	6	Доставка и монтаж на битумен грунд по покрив	m2	40,00		
175	7	Доставка и монтаж на пародренажна мембрана по покрив	m2	35,00		
176	8	Доставка и монтаж на битумна хидроизолация от 2 пласта, горният с посипка 4,5кг/м2	m2	35,00		
177	9	Доставка и направа на ламаринена пола по борд	м	27,00		
178	10	Доставка и монтаж на воронки	бр.	2,00		
179	11	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	9,00		
180		Фасадни работи				
181	12	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по фасади	m2	90,00		
182	13	Доставка и полагане на топлоизолация EPS 5 cm по фасади, вкл.лепило и дюбели	m2	90,00		
183	14	Доставка и монтаж на нова външна и вътрешна PVC дограма	m2	35,00		
184	15	Доставка и обръщане на топлоизолация EPS 2cm по рамки на отвори при фасадни прозорци и врати, вкл.лепило	м	20,00		
185	16	Доставка и полагане на циментова шпакловка с интегрирана стъклотекстилна мрежа върху топлоизолация	m2	90,00		
186	17	Доставка и полагане на грунд	m2	90,00		
187	18	Доставка и измазване с цветна силикатна мазилка по фасади	m2	90,00		

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във възка със
ЗЗЛД и Регламент (ЕС)
2016/679

	A	B	C	D	E	F
4	1	2	3	4	5	6
188	19	Доставка и полагане на ръбохранители по верт.ъгли на фасади, прозорци и врати отвън	м	20,00		
189		Зидарски работи				
190	20	Доставка на материали и направа на тухлена зидария 25см	м3	8,52		
191	21	Доставка на материали и направа на тухлена зидария 12см	м2	21,24		
192		Мазачески работи				
193	22	Доставка и полагане на мазилка	м2	90,00		
194	23	Доставка и обръщане с мазилка около прозорци и врати	м	20,00		
195	24	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени	м2	90,00		
196	25	Доставка и обръщане с гипсова шпакловка около прозорци и врати	м	20,00		
197	26	Доставка и полагане на грунд по стени	м2	90,00		
198	27	Гипсова шпакловка по тавани	м2	17,80		
199		Бояджийски работи				
200	28	Доставка и полагане на латекс по стени	м2	20,00		
201		Облицовки				
202	29	Доставка и полагане на фаянс по стени в санитарни помещения, вкл.лепило	м2	60,00		
203		Настилки				
204	30	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка	м2	20,00		
205	31	Доставка и полагане на мазана хидроизолация в санитарни помещения	м2	25,00		
206	32	Доставка и полагане на грунд, лепило	м2	20,00		
207	33	Доставка и полагане на теракота в санитарни помещения , вкл.лепило	м2	20,00		
208		Тавани				
209	34	Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60/60 влагоустойчив, вкл.бойдисване с латекс	м2	20		
210	ОБЩО част: Архитектурна					
211	ЧАСТ ВиК					
212		ВОДОПРОВОД				
213	1.	PP тръби ф20мм ; PN 16	м	15,00		
214	2.	PP тръби ф20мм ; PN 20	м	12,00		
215	3.	СКИ Ф 20	бр.	1,00		
216	4.	СК ф 20	бр.	3		
217	5.	Смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	3		
218	6.	тоалетни казанчета -комплект	бр.	3		
219	7.	Ел. бойлер - комплект - 50 л.	бр.	1		
220	8.	Доставка и монтаж на топлоизолация AEROFLEX -13мм	м	8		
221	9.	Хидравлична проба на инсталацията	бр.	1		
222	10.	Дезинфекция на водопровода	м	25		
223	11.	Привързване водопроводни клонове към съществуващите инсталации	бр.	1		
224		КАНАЛ				
225	1.	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 110 с фасонни части	м	14,00		
226	2.	Също, но Ф 50	м	5,00		
227	3.	Също, но тоалетна мивка, полупорцелан + сифон среден формат	бр.	3,00		
228	4.	Също, но клозетно седало с горно оттичане + тоалетна дъска	бр.	3,00		
229	5.	Също, но ПС Ф 50 със странично оттичане	бр.	4,00		
230	6.	Доставка и монтаж мека връзка ф110	бр.	3,00		
231	10.	Противовакуумна клапа тип "Макси"	Заличено на основание чл. 37 от ЗОП, във възка със 33ЛД и Регламент (ЕС) 2016/679			
232	11.	Изпитване на канализация				

	A	B	C	D	E	F
4	1	2	3	4	5	6
233	12.	Привързване канализационни клонове към съществуващите инсталации	бр	1		
234	13.	Извозване на строителни отпадъци	м ³	1,50		
235	Общо част : ВиК					
236	<u>НАВЕС</u>					
237	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
238	Стоманобетонна конструкция					
239	Изкопни работи (общо)		м3			
240	1	Изкопни работи - ръчно,почистване на корени, натоварване ръчно и извозване на хумус h=15cm	м3	46,00		
241	2	Изкопни работи - масов изкоп h=85cm	м3	263,00		
242	3	Изкопни работи - ръчно, изкоп за единични фундаменти	м3	15,00		
243	Общо					
244	Насипи работи (общо)		м3			
245	4	Насипни работи	м3	32,40		
246	5	Насип с коеф. на уплътняване	м3	42,12		
247						
248	6	Уплътнен на пластове трошен камък h=40cm	м3	143,00		
249	7	Уплътнен на пластове трошен камък с фракция 0-63 h=30cm	м3	47,00		
250	Котважни работи за ограждаща конструкция (общо)		м2			
251	8	Котважни работи за основи	м2	28,80		
252	Бетонни работи		м3	44,80		
253	9	Подложен бетон h=10cm C8/10	м3	1,60		
254	10	Общо кол. бетон за конструктивни елементи с клас по якост на натиск C25/30	м3	7,20		
255	11	Бетонни работи за настилка на кота -0,05	м3	36,00		
256	Армировка		кг			
257	12	армировка S 500 за основи	кг	1 100,00		
258	13	армировка S 420 за настилка	кг	1 710,00		
259	Стоманена конструкция					
260	Стомана S235JR, S235J2		кг			
261	14	Рамки кутии 20x25 БДС EN 10219 - 56р.	кг	3 650,00		
262	15	Укрепващи елементи за рамки	кг	850,00		
263	16	Столици UPN 120	кг	2 815,00		
264	17	X връзки UPN 100 по покрив и фасади	кг	1 527,00		
265	18	планки и укрепващи ребра	кг	915,00		
266	Ламарина		кг			
267	19	ЛТ ламарина 55 поцинкована	кг	2 050,00		
268	ОБЩО КОНСТРУКЦИИ					
269	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
270	1	Доставка и полагане хидроизолация на основи	м2	63,50		
271	2	Защита на конструкцията от удар	бр.	4,00		
272	Покривни работи					
273	3	Доставка и покриване с листове поцинкована ЛТ ламарина	м2	237,00		
274	4	Доставка и монтаж на челни планки и и капаци по билото	м	85,00		
275	5	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тръби	м	18,00		
276	6	Доставка и монтаж на подулучната пола на поцинкована ламарина	м	42,00		
277	7	Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина	м	42,00		
278	8	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	6,00		
279	9	Антикорозионно покритие в/у метална конструкция	м2	300,00		
280	ОБЩО АРХИТЕКТУРА					
281	ЧАСТ В и К					
282	I. ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД					

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка
със
ЗЗЛД и Регламент (ЕС)
2016/679

	A	B	C	D	E	F
4	1	2	3	4	5	6
283	1.	Изкоп с Н до 2,00м - неукрепен	м.куб	299,00		
284	2.	Пясък под и над тръби /общо 40см./	м.куб	65,00		
285	3.	Обратна засипка трамбована през 30 см.	м.куб	204,00		
286	4.	Укрепване на гърне за ПХ 70/80	бр.	2		
287	5.	Укрепване на гърне за СК	бр.	1		
288	6.	Доставка и монтаж на табели за СК	бр.	1		
289	7.	Доставка и монтаж на табели за ПХ	бр.	2		
290	8.	Доставка и монтаж на бетонови опорни блокове	бр.	10		
291	9.	Доставка и монтаж на сигнална лента с метална нишка	м'	250		
292	10.	Доставка и монтаж на сигнална лента	м'	250		
293	11.	Разрушаване на асфалтова настилка при полагане на СВО	м ²	20		
294	12.	Разбиване на бордюри при полагане на тр.	м'	10		
295		ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
296	1.	ПЕВП тръби ф 50	м	135,00		
297	2.	Също, но ф 90	м	15,00		
298	3.	Също, но Ф 25 мм PN 20	м	121,00		
299	4.	СК с холендър ф 25	бр.	1		
300	5.	Пожарен кран - комплект - надземен	бр.	2		
301	6.	HDPE редуктор 50/90	бр.	2		
302	7.	СК ф 80	бр.	2		
303	8.	ТСК ф50	бр.	1		
304	9.	Водовземна скоба 50/50	бр.	1		
305	10.	Хидравлична проба на инсталацията	бр.	3		
306	11.	Привързване водопроводни клонове към съществуващите инсталации	бр.	2		
307		II. ПЛОЩАДКОВ КАНАЛ				
308	1.	Изкоп с Н до 2,00м - неукрепен	м.куб	222		
309	2.	Доставка и полагане на пясък под и над тръби	м.куб	75		
310	3.	Обратна засипка трамбована през 30 см.	м.куб	148		
311	4.	Доставка и монтаж на сигнална лента с метална нишка	м'	185		
312	5.	Доставка и монтаж на сигнална лента	м'	185		
313	6.	Разрушаване на асфалтова настилка при полагане на СВО	м ²	20		
314	7.	Разбиване на бордюри при полагане на тр.	м'	10		
315		ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
316	1.	PVC тръби дебелистенни 50	м	135,00		
317	2.	Също, но Ф 160	м	50,00		
318	3.	Отводнителна решетка тип "ACO -monoblok L=11,00м	м	11,00		
319	4.	метална решетка за отводнителна канавка от полимербетон 70/450/500	бр	1,00		
320	5.	Попивен кладенец по отделен чертеж	бр	1,00		
321	6.	РШ от готови ст.,б.елементи	бр	1		
322		ИЗГРЕБНА ЯМА				
323		ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ				
324		Изкопни работи (общо)	м3			
325	1	Изкопни работи - ръчно,почистване на корени, натоварване ръчно и извозване на хумус h=15cm	м3	2,8		
326	2	Изкопни работи - масов изкоп h=345cm	м3	66,0		
327		Насипни работи (общо)	м3			
328	3	Насипни работи. Уплътнен на пластове трошен камък с фракция 0-63 h=30cm	м3	34,0		
329	4	Насип с коеф. на уплътняване	м3			
330		Котражни работи (общо)	м2			
331	5	Котражни работи фундаменти плоча	м2			

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във възка
със
33ЛД и Регламент (ЕС)
2016/679

	A	B	C	D	E	F
4	1	2	3	4	5	6
332	6	Кофражни работи за стоманобетонни стени	m2	54,4		
	7	Кофражни работи за плоча на кота -0,00 и стени за отвор	m2	8,0		
333						
334		Бетонови работи (общо)	m3			
335	8	Подложен бетон h=10 C12/15	m3	0,7		
336	9	фундаментна плоча бетон с клас на якост C20/25, XC2	m3	1,7		
	10	стоманобетонни стени - бетон клас на якост C20/25, XC2	m3	7,7		
337						
	11	Бетонови работи за настилка на кота -0,00 и стени за отвор	m3	1,1		
338						
339		Армировъчни работи (общо)	кг			
340	12	Армировка S420	кг	29,6		
341	13	Армировка S500	кг	1 258,5		
342		Метален капак за затваряне на отвор				
343	14	Метален капак за отвор l=98 см	кг	75,4		
344		ОБЩО част: Конструктивна				
345		ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
346		СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
	15	Доставка на главно разпределително табло ГРТНН-01 по приложена еднолинейна схема.	бр	1,00		
347						
	16	Монтаж на разпределително ел. табло ГРТНН-01 стоящо.	бр	1,00		
348						
	17	Доставка на контактно табло ТК-1/ТК-7 по приложена еднолинейна схема.	бр	7,00		
349						
350	18	Монтаж на контактно ел. табло ТК-1/ТК-7 стоящо.	бр	7,00		
	19	Доставка на разпределително табло РТws по приложена еднолинейна схема.	бр	1,00		
351						
352	20	Монтаж на разпределително ел. табло РТws на стена.	бр	1,00		
	21	Доставка на разпределително табло РТк по приложена еднолинейна схема.	бр	1,00		
353						
354	22	Монтаж на разпределително ел. табло РТк на стена.	бр	1,00		
	23	Изработване/изжиждане/ на кабелна шахта КШ-1/КШ-10 с включена доставка на капаци по приложен типов чертеж.	бр	10,00		
355						
	24	Доставка на гофрирани тръби за подземно полагане HDPE OD/ID Ф110мм.	м	1600,00		
356						
	25	Полагане на тръбна мрежа - гофрирани тръби за подземно полагане HDPE OD/ID Ф110мм в готов изкоп.	м	1600,00		
357						
	26	Доставка и полагане на гофрирани тръби до Ф20мм за скрито изпълнение на сградна ел.инсталация.	м	350,00		
358						
359	27	Доставка на кабел СВТ 5x16мм2	м	30,00		
360	28	Доставка на кабел СВТ 5x6мм2	м	2000,00		
361	29	Доставка на кабел СВТ 5x2,5мм2	м	100,00		
362	30	Доставка на кабел СВТ 3x4мм2	м	50,00		
363	31	Доставка на кабел СВТ 3x2,5мм2	м	100,00		
364	32	Доставка на кабел СВТ 3x1,5мм2	м	250,00		
	33	Изтегляне на кабел тип СВТ със сечение до 4мм2 в тръби за скрито изпълнение на сградна ел. инсталация.	м	350,00		
365						
366	34	Свързване на кабел към съоръжение до 16мм2	бр.	100,00		
	35	Маркиране токови кръгове - начало, край и през 1,00м по дължината на подземното трасе	бр	2050,00		
367						
368	36	Доставка и полагане на сигнална лента в готов изкоп	м	1600,00		
	37	Направа суха разделка на захранващ кабел с брой на жилата до 5 и сечение до 16мм2	бр	18		
369						
	38	Доставка и монтаж на осв. тяло с енергоспестяваща лампа LED1x18W, IP-44 за монтаж на стена/таван.	бр.	4,00		
370						
	39	Доставка и монтаж на осв. тяло с енергоспестяваща лампа LED1x18W, IP-44 за монтаж на стена/таван.	брчл.			
371						

Заличено на основание
брчл. 37 от ЗОП, във възка
със
33ЛД и Регламент (ЕС)
2016/679

	A	B	C	D	E	F
4	1	2	3	4	5	6
372	40	Доставка и монтаж на ключ инсталационен девиаторен за скрита инсталация.	бр.	3,00		
373	41	Измерване на контур "фаза-нула" до 30 точки - комплект	бр.	1,00		
374	42	Доставка и монтаж на ел. разклонителна кутия IP-55 с монтиран в нея автоматичен прекъсвач 25A, 230V за захранване на автоматична ел. бариера на вход/изход на обекта.	бр.	1,00		
375	1	Доставка и монтаж на автоматична бариера на входа	бр.	1,00		
376						
377		ОБЩО ЗА ЕТАП I БЕЗ ДДС				
378		ДДС 20%				
379		ОБЩО ЗА ЕТАП I С ДДС	Заличено на основание чл. 37 от ЗОП, във възка със 33ЛД и Регламент (ЕС) 2016/679			
380						
381						
382						
383						
384						
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						
393						
394						
395						
396						
397						
398						
399						
400						
401						
402						
403						
404						
405						
406						
407						
408						
409						
410						
411						
412						
413						
414						
415						
416						
417						
418						
419						
420						
421						
422						
423						
424						
425						

ОБЕКТ: Доизграждане на учебно- тренировъчни подобекти в „Център за професионална квалификация - РДПБЗН - Монтана“ към ГДПБЗН - МВР - ЕТАП II

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работи	ед.м.	Количество	ед.цена /лв./	общо /лв./
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
	РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ				
1	Демонтаж на стълбове за улично /парково/осветление в комплект с осветителни тела и арматура	бр	8,00		
2	Доставка на нови улични осветителни системи с автономно фотоволтаично захранване - комплект. Комплектът включва: Фотоволтаичен панел 140Wp, микропроцесорен контролер 12V/10 A за зареждане, улично осветително тяло с енергоспестяваща LED - диодна лампа 30W /по 1 бр. лампа на стълб/, акумулаторната батерия 12V, 100Ah, стоманотръбен стълб с височина H=6м, единична рогатка за монтажа на осветителното тяло, крепежни елементи, кабели и конектори.	бр	37,00		
3	Доставка на нови улични осветителни системи с автономно фотоволтаично захранване - комплект. Комплектът включва: Фотоволтаичен панел 140Wp, микропроцесорен контролер 12V/10 A за зареждане, улично осветително тяло с енергоспестяваща LED - диодна лампа 30W /по два бр. лампи на стълб/, акумулаторната батерия 12V, 100Ah, стоманотръбен стълб с височина H=6м, двойна рогатка за монтажа на осветителното тяло, крепежни елементи, кабели и конектори.	бр	6,00		
4	Изправяне и монтаж на новопроектирани стоманотръбни стълбове за автономно осветление с единична височина H=6м върху готов фундамент.	бр	43,00		
5	Направа на бетонов фундамент с размери 0,4/0,4/1,2м за стоманотръбен стълб за улично автономно осветление с H=6м.	бр	43,00		
6	Направа на изкоп с размери 1,0/1,0/2,0м в почва III категория, със зариване и трамбоване за изливане на бетонов фундамент с размери 0,4/0,4/1,2м /към автономното захранване/.	м3	86,00		
7	Направа на изкоп с размери 2,0/0,4/0,8м в почва III категория, със зариване и трамбоване за заземителна инсталация на уличен осветител /към автономното захранване/.	м3	30,00		
8	Доставка на стоманена поцинкована шина 40/4mm /към автономното захранване/.	м	215,00		
9	Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4mm в готов изкоп /към автономното захранване/.	м	150,00		
10	Набиване на заземителни колове от ъглова стомана 65/65/5 с ед.дължина 2,5 м /към автономното захранване/.	бр.	43,00		
11	Направа гъвкаво съединение от стоманено поцинковано въже Ф 10 мм с ед. дължина до 1,0м и кабелни обувки /към автономното захранване/.	бр.	43,00		
12	Измерване специфичното съпротивление на почвата /към автономното захранване/.	бр.	1,00		
13	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление (кол) /към автономното захранване/.	бр.			

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във възка
със
33ЛД и Регламент (ЕС)
2016/679

14	Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки /към автономното захранване/.	бр.	43,00		
Общо част : Електрическа					
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ					
1	Изкопаване дупки за дървета	бр.	250,00		
2	Изкопаване дупки за храсти	бр.	420,00		
3	Доставка и засаждане на Acer	бр.	85,00		
4	Доставка и засаждане на Picea abies	бр.	75,00		
5	Доставка и засаждане Tilia cordata	бр.	15,00		
6	Доставка и засаждане Thuja occidentalis stricta	бр.	75,00		
7	Доставка и засаждане Forsythia	бр.	420,00		
8	Доставка и наторяване с оборска тор	кг.	1300,00		
9	Затревяване с тревна смеска	кг.	175,00		
10	Амониева силитра	кг.	130,00		
11	Подготовка за затревяване	м2	6840,00		
12	Подравняване на терена преди затревяване	м2	6840,00		
13	Доставка и полагане тротоарни плочи	м2	320,00		
14	Доставка и поставяне на градински пейки	бр.	25,00		
15	Доставка на кошчета за смет	бр.	20,00		
Общо част : Паркоустройство					
ЧАСТ ПЪТНА					
Вътрешни пънища, паркинги					
1	почистване на съществуващ терен от храсти и треви	м2	2212,00		
2	Премахване на асфалтови настилки	м3	1476,00		
3	Демонтаж на съществуващи бордюри, почистване и сортиране	м	340,00		
Земни маси:					
4	Направа на основа от трошен камък или баластра 45см	м3	1659		
5	Направа на битумизиран трошен камък - 6 см	м3	221,28		
6	плътен асфалтобетон - 4см	м3	147,52		
7	Полагане на бетонова основа за бордюри	м3	50		
8	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м'	570		
9	Хоризонтална маркировка от светлоотразителна бяла боя	м2	50		
Общо част: Пътна					
ОБЩО ЗА ЕТАП II БЕЗ ДДС					
ДДС 20%					
ОБЩО ЗА ЕТАП II С ДДС					

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във възка със
33ЛД и Регламент (ЕС)
2016/679