

ОБЕКТ: Доизграждане на учебно- тренировъчни подобекти в „Център за професионална квалификация - РДПБЗН - Монтана“ към ГДПБЗН - МВР - ЕТАП II

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание на видовете работи	ед.м.	Количество	ед.цена /лв./	общо /лв./
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
	РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ				
1	Демонтаж на стълбове за улично /парково/осветление в комплект с осветителни тела и арматура	бр	8,00		
2	Доставка на нови улични осветителни системи с автономно фотоволтаично захранване - комплект. Комплектът включва: Фотоволтаичен панел 140Wp, микропроцесорен контролер 12V/10 A за зареждане, улично осветително тяло с енергоспестяваща LED - диодна лампа 30W /по 1 бр. лампа на стълб/, акумулаторната батерия 12V, 100Ah, стоманотръбен стълб с височина H=6м, единична рогатка за монтажа на осветителното тяло, крепежни елементи, кабели и конектори.	бр	37,00		
3	Доставка на нови улични осветителни системи с автономно фотоволтаично захранване - комплект. Комплектът включва: Фотоволтаичен панел 140Wp, микропроцесорен контролер 12V/10 A за зареждане, улично осветително тяло с енергоспестяваща LED - диодна лампа 30W /по два бр. лампи на стълб/, акумулаторната батерия 12V, 100Ah, стоманотръбен стълб с височина H=6м, двойна рогатка за монтажа на осветителното тяло, крепежни елементи, кабели и конектори.	бр	6,00		
4	Изправяне и монтаж на новопроектирани стоманотръбни стълбове за автономно осветление с единична височина H=6м върху готов фундамент.	бр	43,00		
5	Направа на бетонов фундамент с размери 0,4/0,4/1,2м за стоманотръбен стълб за улично автономно осветление с H=6м.	бр	43,00		
6	Направа на изкоп с размери 1,0/1,0/2,0м в почва III категория, със зариване и трамбоване за изливане на бетонов фундамент с размери 0,4/0,4/1,2м /към автономното захранване/.	м3	86,00		
7	Направа на изкоп с размери 2,0/0,4/0,8м в почва III категория, със зариване и трамбоване за заземителна инсталация на уличен осветител /към автономното захранване/.	м3	30,00		
8	Доставка на стоманена поцинкована шина 40/4mm /към автономното захранване/.	м	215,00		
9	Полагане на стоманена поцинкована шина 40/4mm в готов изкоп /към автономното захранване/.	м	150,00		
10	Набиване на заземителни колове от ъглова стомана 65/65/5 с ед.дължина 2,5 м /към автономното захранване/.	бр.	43,00		
11	Направа гъвкаво съединение от стоманено поцинковано въже Ф 10 мм с ед. дължина до 1,0м и кабелни обувки /към автономното захранване/.	бр.	43,00		
12	Измерване специфичното съпротивление на почвата /към автономното захранване/.	бр.	1,00		
13	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление (кол) /към автономното захранване/.	бр.	Заличено на основание чл. 37 от ЗОП, във възка със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679		

[Signature]

14	Проверка за наличие на верига между заземители и заземяваните елементи до 30 точки /към автономното захранване/.	бр.	43,00		
Общо част : Електрическа					
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ					
1	Изкопаване дупки за дървета	бр.	250,00		
2	Изкопаване дупки за храсти	бр.	420,00		
3	Доставка и засаждане на Acer	бр.	85,00		
4	Доставка и засаждане на Picea abies	бр.	75,00		
5	Доставка и засаждане Tilia cordata	бр.	15,00		
6	Доставка и засаждане Thuja occidentalis stricta	бр.	75,00		
7	Доставка и засаждане Forsythia	бр.	420,00		
8	Доставка и наторяване с оборска тор	кг.	1300,00		
9	Затревяване с тревна смеска	кг.	175,00		
10	Амониева силитра	кг.	130,00		
11	Подготовка за затревяване	м2	6840,00		
12	Подравняване на терена преди затревяване	м2	6840,00		
13	Доставка и полагане тротоарни плочи	м2	320,00		
14	Доставка и поставяне на градински пейки	бр.	25,00		
15	Доставка на кошчета за смет	бр.	20,00		
Общо част : Паркоустройство					
ЧАСТ ПЪТНА					
Вътрешни пънища, паркинги					
1	почистване на съществуващ терен от храсти и треви	м2	2212,00		
2	Премахване на асфалтови настилки	м3	1476,00		
3	Демонтаж на съществуващи бордюри, почистване и сортиране	м	340,00		
Земни маси:					
4	Направа на основа от трошен камък или баластра 45см	м3	1659		
5	Направа на битумизиран трошен камък - 6 см	м3	221,28		
6	плътен асфалтобетон - 4см	м3	147,52		
7	Полагане на бетонова основа за бордюри	м3	50		
8	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м'	570		
9	Хоризонтална маркировка от светлоотразителна бяла боя	м2	50		
Общо част: Пътна					
ОБЩО ЗА ЕТАП II БЕЗ ДДС					
ДДС 20%					
ОБЩО ЗА ЕТАП II С ДДС					

Заличено на основание
чл. 37 от ЗОП, във възка със
ЗЗЛД и Регламент (ЕС)
2016/679