



Б02	• силикатна мазилка • грунд • цементна шпакловка с интегрирана стъклопясъчник • топлоизолация EPS - 10см • лепило • дълбокопреникаващ грунд • новопограден стб. борд - 20 см • дълбокопреникаващ грунд • лепило • топлоизолация XPS - 2см • цементна шпакловка с интегрирана стъклопясъчника • битумен грунд • пародермажна мембрана • хидроизолация по стена
-----	--

ПОД4	• лепило • груч • изравнителна цементова замазка - 6 см • арм. стб, настилка -20 см • полиетиленово фолио • топлоизолационна XPS - 5 см • хидроизолација • чакла за дренаж - 40 см • трамбовка прист
ПОД5	• гранитогрес • лепило • груч • изравнителна цементова замазка - 6 см • стб, плоча - 22 см
ПОД6	• ламинат • подложка • лепило • груч • изравнителна цементова замазка - 6 см • стб, плоча - 22 см
ПОД7	• теракота • лепило • груч • мазава хидроизолација • изравнителна цементова замазка - 6 см • стб, плоча - 22 см
ПОД8	• тротуарни плочи 20/10/10 см • писанина изваѓавања - 4 см • дренажен слој - трошен камак - 15 см • трамбовка земна основа
ПОД9	• пштен асфалтобетон замазка - 4 см • непштен асфалтобетон - 6 см • несортиран трошен камак - 35 см • земна основа

1. Всички размери са в сантиметри, а етажните и вертикалните коти в метри.
2. Всички размери по чертежите са светли. Измерени ръчни размери от чертежа, или негови копия са невалидни. Четаат се само котирите и надписите.
3. Всички мерки за изпълнение на детайли и програма да се вземат от място.
4. Светлите площи на помешенията са показани вътре в тях.
5. Вертикалните коти на етажните са от юга готов под.
6. Височините на вратите и подпорозорените парпети са за юга готов под.
7. Конструктивните елементи на чертежите в част Архитектура са дадени схематично.
8. Всички елементи, детайли изискващи конструктивна намеса да се съгласуват с инженер - конструктор.
9. При изпълнение на строително-монтажните дейности да се спазват всички изисквания по охрана на труда.
10. Детайли и монтажните работи да бъдат облювени на стени, настипи и облюшки да се разработят в пряко сътрудничество с конкретните фирми изпълнители.
11. Всички цетове, материали и точни размери на обзавеждане и оборудване да се съгласуват с Проектанта в Възложителя.
12. Изборът на завършващи материали да се съгласува с Възложителя и Водещия проектант.
13. Изпълнителите на специализирани фирмени строително-монтажни елементи като облювка, програма, настипи, оборудване и др. следва да съгласуват с Главния проектант и съответните технологични проекти преди доставка и извършване на монтаж.
14. При поръчка на елементи и оборудване да се вземат размери от място.
15. Всички отвори за програма се обръщат външно с XPS 2cm.
16. Видът, отваряемостта и процентът на остъляване на домограмата е дадена в спецификация.
17. Вътрешни стени ще се изпълнят от тухлена издълба. Оканчаният таван в санитарните помешения в тип "Армстронг" - влагостойчив.
18. По подовите в санитарните помешения ще се изпълни мазна хидроизолация.
19. За всяка евентуална промяна да се уведомява Водещия проектант.
20. Да се следат чертежите на всички специалности. При констатиран несъответствия да се търси Водещия проектант.
21. При възникване на въпроси и неясноти да се търси Водещия проектант.
22. Елементите и материалите заложили за допълнителни работи и показани в графичната част на проекта са обвързани чрез индекси.

п	п $\frac{165}{170}$ $\frac{пп}{90}$	съществуващ прозорец
в	в $\frac{75}{255}$	съществуваща врата
ТЕКСТ	meccm	обновени/нови елементи (материали)

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А			
ИЗПЪЛНИТЕЛ:			
"АРХОНТ" ЕООД гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17			
ОБЕКТ:			
Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово: -Учебен център -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/			
04.2017 г.			
ФАЗА:		ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	
ЧАСТ:		АРХИТЕКТУРА	
ЧЕРТЕЖ:		РАЗРЕЗИ - УЧЕБЕН ЦЕНТЪР	
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		арх. Иво Тренчев	
ПРОЕКТАНТ		арх. Иво Тренчев	
СЪГЛАСУВАНИ ПРОЕКТАНТИ:	ЧЛСТ	ИМНО:	ПОДПИС:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев	
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова	
	Геодезия	инж. Милен Димиев	
	ВиК	инж. Силва Мочева - Василева	
	Електрическа	инж. Велко Поцов	
	ОВК	инж. Стоян Попов	
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева	
	Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова	
	ПБ	инж. Иванка Коемджиева	
име на файл: P82N_GAB_CEN_NEW_TP_05_FC_01.dwg			
Проектът се финансира от Казанлъшкия фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."			