





СХЕМА НА VRV СИСТЕМА



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 5. Вентиляционна решетка за дебит 215м³/час и р-ри 366/366мм, комплект с присъединителна кутия, и рег.клапа                                                                                                                                                                                      | 24           | Доставка      |
| 4. Рекупративен блок за външен монтаж състоящ се от:<br>-н. вентилатор V=650м³/ч; H=250Pa; Nel=420W/230V;<br>-с. вентилатор V=650м³/ч; H=250Pa; Nel=420W/230V;<br>- пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%;<br>- 2бр. филтри клас Eu 5<br>- диапсна клапа; W/D/H-1667/1140/365; m=98кг | 4            | Доставка      |
| 3. Електрически конвектор-Qom=0.60kW; Nel=0.60kW/230V р-ри: 495/280/80мм; влагозащитен                                                                                                                                                                                                           | 4            | Доставка      |
| 2. Електрически конвектор-Qom=0.40kW; Nel=0.40kW/230V р-ри: 340/280/80мм; влагозащитен                                                                                                                                                                                                           | 2            | Доставка      |
| 1.4. Климатизатор за таванен монтаж тип касета Qoх=9.0kW, Qom=10.0kW W/H/D - 950/250/950мм Nel=92W/230V; m=26.0кг комплект с панел и жично дистанционно                                                                                                                                          | 8            | Доставка      |
| 1.3 Климатизатор за висок стенен монтаж Qoх=2.80kW; Qom=3.20kW W/H/D - 795/290/238 Nel=34W/230V; m=11.0кг комплект с дистанционно                                                                                                                                                                | 1            | Доставка      |
| 1.2 Климатизатор за висок стенен монтаж Qoх=2.20kW; Qom=2.50kW W/H/D - 795/290/238 Nel=29W/230V; m=11.0кг комплект с дистанционно                                                                                                                                                                | 2            | Доставка      |
| 1.1 Климатизатор за висок стенен монтаж Qoх=1.70kW; Qom=1.90kW W/H/D - 795/290/238 Nel=25W/230V; m=11.0кг комплект с дистанционно                                                                                                                                                                | 2            | Доставка      |
| 1. Външно тяло на VRF c-ма Qoх=78.5kW; Qom=87.5kW W/H/D - 2160/1680/760мм; Nel=21.98kW/380V; m=488кг                                                                                                                                                                                             | 1            | Доставка      |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                               | НАИМЕНОВАНИЕ | Бр. Забележка |

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ

"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центровете за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения

ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР  
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АРХОНТ" ЕООД  
гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17

ОБЕКТ:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Габран с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово:  
-Учебен център  
-Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

ФАЗА:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

04.2017г.

ЧАСТ:

ОВК

6/6

ЧЕРТЕЖ:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ - схема на VRV c-ма

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ

арх. Иво Тренчев

ПРОЕКТАНТ

инж. Стоян Попов

СЪГЛАСУВАЩИ ПРОЕКТАНТИ:

арх.

инж.

инж.

инж.

инж.

инж.

инж.

л. арх.

инж.

Архитектура

Конструкции

Геодезия

ВиК

Електрическа

ОВК

ЕЕ

Паркоустр. и благоустр.

ПБ

арх. Иво Тренчев

инж. Маринка Ангелова

инж. Милен Димиев

инж. Силва Мочева-Василева

инж. Велко Поцлов

инж. Стоян Попов

инж. Иванка Коемджиева

л. арх. Калинка Станкова

инж. Иванка Коемджиева

име на файл:

HVAC\_PBZN\_GAB\_CEN\_NEW\_TP\_02\_PV\_0.00.dwg

Проектът се финансира от Колежния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“