

ОБЕКТ:Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения
в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово:
-Учебен център
-Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

ЧАСТ: ОВК

ФАЗА: ТП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ					
№	Наименование	Бр.	ел.захранване kW/V	m кг.	Забележка
	Климатизация				
1	Доставка и монтаж на външно тяло на мини VRV система с променлив дебит на хладилния агент с охладителна / отоплителна мощност: Qох-78.5kW / Qот-87.5kW H/W/D - 2160/1680/760мм ; m=500кг	1	21.98 / 380	500	Кота долен ръб на монтаж ±0.00
2	Доставка и монтаж на вътрешно тяло за VRV система модел: за висок стенен монтаж с параметри: Qох-1.70kW Qот-1.90kW Комплект с кондензна помпа и укрепваща конструкция.	2	0.025 / 220	11	Комплект с дистанционно. Да се отведе конденза.
3	Доставка и монтаж на вътрешно тяло за VRV система модел: за висок стенен монтаж с параметри: Qох-2.20kW Qот-2.50kW Комплект с кондензна помпа и укрепваща конструкция.	2	0.029 / 220	11	Комплект с дистанционно. Да се отведе конденза.
4	Доставка и монтаж на вътрешно тяло за VRV система модел: за висок стенен монтаж с параметри: Qох-2.80kW Qот-3.20kW Комплект с кондензна помпа и укрепваща конструкция.	1	0.034 / 220	11	Комплект с дистанционно. Да се отведе конденза.
5	Доставка и монтаж на вътрешно тяло за VRV система модел: за монтаж в окачен таван (касетен тип) параметри: Qох=9.0kW Qот=10.0kW Комплект с кондензна помпа, декоративен панел и укрепваща конструкция.	8	0.092 / 220	26	Комплект с дистанционно. Да се отведе конденза.
	Вентилация				
	Вентилационна инсталация "НИ 1" и "СИ 1"				
6	Доставка и монтаж на рекуперативен блок състоящ се от: -нагнетателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; -смукателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; - пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%; - 2бр. филтри клас Eu 5 на смукателния и нагнетателния тракт; - байпасна клапа; -W/D/H-1667/1140/365;	1	2x0.42/230	98	Монтира се на таван. Да се отведе конденза.
	Вентилационна инсталация "НИ 2" и "СИ 2"				
7	Доставка и монтаж на рекуперативен блок състоящ се от: -нагнетателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; -смукателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; - пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%; - 2бр. филтри клас Eu 5 на смукателния и нагнетателния тракт; - байпасна клапа; -W/D/H-1667/1140/365	1	2x0.42/230	98	Монтира се на таван. Да се отведе конденза.
	Вентилационна инсталация "НИ 3" и "СИ 3"				
8	Доставка и монтаж на рекуперативен блок състоящ се от: -нагнетателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; -смукателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; - пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%; - 2бр. филтри клас Eu 5 на смукателния и нагнетателния тракт; - байпасна клапа; -W/D/H-1667/1140/365	1	2x0.42/230	98	Монтира се на таван. Да се отведе конденза.

	Вентилационна инсталация "НИ 4" И "СИ 4"				
9	Доставка и монтаж на рекуперативен блок състоящ се от: -нагнетателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; -смукателен вентилатор V=650m3/h; H=250Pa; - пластинчат топлообменник въздух-въздух с КПД 80%; - 2бр. филтри клас Eu 5 на смукателния и нагнетателния тракт; - байпасна клапа; -W/D/H-1667/1140/365	1	2x0.42/230	98	Монтира се на таван. Да се отведе конденза.
Други					
10	Доставка и монтаж на електрически конвектор с отоплителна мощност 0.40kW ; комплект с термостат за седмично програмиране , влагозащитен - за траен монтаж	2	0.4 / 230	-	Комплект с термостат за седмично програмиране , влагозащитен.
11	Доставка и монтаж на електрически конвектор с отоплителна мощност 0.60kW ; Nel.=0.60kW/230V , комплект с термостат за седмично програмиране , влагозащитен - за траен монтаж	4	0.4 / 230	-	Комплект с термостат за седмично програмиране , влагозащитен.

Забележка :опроводяването до вътрешните тела ще бъде като комплектна доставка на фирмата изпълнител на ОВК проекта.