


ЛЕГЕНДА СТЕНИ			
		тухлена зидария	
		стоманобетонна конструкция	
		топлоизолация	
		ПП	съществуващ прозорец
		75	съществуваща врата
		текст	обновени/нови елементи (материали)



инсталция.

2. Съгл. Приложение 1 към чл.3, ал.1 не се изисква пожарозащитване. Компютърните учебни зали са с пожарозащитване - автоматично и ръчно съгл.Прил.1, т.2.8.6. Предвидена е оповестителна инсталция с 3 сирени. 2 ватре в страдата и 1 на фасадата.

3. Съгл. чл.66, ал.1 не се предвижда вентилация за предотвратяване на пожар.

4. Съгл. чл.113, ал.5 не се изисква вентилационна система за отвеждане на дима и топлината. Въздуховодите от РУС са с клас по реакция на огън А2.

5. Съгл. чл.193, т.8 не се изисква страдна водопроводна инсталция за пожаросигурност. Съгл.чл.207, ал.1 не се изисква сухотръбне.

Външното пожаросигурност се осигурява от новопроєктиран двукмарен резервоар смитурян на 30.00m от най-отдалечената част на страдата, като водоперенето ще се извършва с мото-помпи. Необходимият разход на вода за противопожарни нужди е 22 м³/с, съгл.чл.180, т.3, но е осигурено 35 м³ водно количество.

6. Съгл. Приложение 2, към чл.3, ал.2 са необходими средства за пожаросигурност на всеки етаж.

- пожарогасител на прахова основа - 1бр.;

- пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг - 1 бр.;

- пожарогасител на водна основа 9 литра за пожари клас А - 1 бр.;

- пожарогасител АВС - 1 бр. за техническо помещение.

7. Съгл. чл.55, ал.4, т.7 и т.9 не изисква евакуационно осветление.

Забележка: Цитираните членове са съгл. Наредба № 1971 от 29.10.2009г.

ПАСИВНИ МЕРИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	
Клас на вгто	Огнестойчивост на конструктивните елементи на студа и клас по реакция на огън
Фд	1. Външни и вътрешни неограничени тухлени стени B = 0.25m, b = 0.12m EI 330, I20 A1
Фд.1	2. Колони и рамки EI 120, A1
Фд.1	3. Стени отделни път за евакуация EI 330, A1
Фд.1	4. Междуетажни преградни конструкции R.E.I.180, A1
Фд.1	5. Стени на стълбища EI 330 A1
Фд.1	6. Площадки и рамене на стълбища R 90 A1
Фд.1	7. Покривна конструкция без защита R 180, A1
Фд.1	Клас по реакция на огън на покрива за вътрешни повърхности
Фд.1	1. Стени - гипсова шпакловка, латекс B, C - s2
Фд.1	2. Таван - гипсова шпакловка, латекс B, C - s2
Фд.1	3. Под - гравелот, гранитпорес A1
Фд.1	4. Покривна плоча: сляпан таван от миксокартон A1; A1
Фд.1	5. Пътница за евакуация - стени, таван, под B, C - s2; A11
Забележка:	За топлоизолацията от EPS и XPS няма ограничения за допустима площ за полагане на външни топлоизолации от по-висок клас съгл.чл.14, ал.13, тбел.7.1. Общата фасадна площ е по-малка от 1000кв.м

- ЛЕГЕНДА:**
- Пожарогасител
 - Посока за евакуация
 - Евакуационно осветление

	"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центровете за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"	
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ	РЕКЛАЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ	ОКОНЧА СРЕДА
КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР
гр.София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АРХОНТ" ЕООД
гр.София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17

ОБЕКТ:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Гараван с ЕКАТТЕ 14533, община Гараво.

- Учебен център
- Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	04.2017г.
ЧАСТ:	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	1,2
ЧЕРТЕЖ:	ЕВАКУАЦИЯ ВТОРИ ЕТАЖ	M 1:50

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:	
ПРОЕКТАНТ	арх. Иво Тренчев
ИНЖ.	инж. Иванка Коемджиева
АРХИТЕКТУРА	арх. Иво Тренчев
КОНСТРУКЦИИ	инж. Маринка Ангелова
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Милена Димитров
ВИК	инж. Силва Мочева, Василева
ЕЛЕКТРИЧЕСКА	инж. Велко Пошов
ОВК	инж. Стоян Попов
ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева
ПАРКОУСТР. И БИОЛОГУСТР.	л. арх. Калина Станкова
ПБ	инж. Иванка Коемджиева

ИМЕ НА ФАЙЛ: P2N_GAB_CEN_EV_EVA 2_P8_03_P1_3.80_REV 02.dwg

Проектът се финансира от Европейския съюз и от българския бюджет на Европейския съюз чрез оперативния програма "Околната среда 2014-2020" и...