Вх. №6451
15.08.2019г.

ЕЛМОНТАЖИ ГЕЦ ЕООД

гр.Враца ж.к. Младост" бл.2 , вх.А , ап.8

e-mail: ivan_getskovski@abv.bg тел. 0896819154

изх.№ 53/15.08.2019г

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ОБЕКТ:Изграждане на кабелна линия 20kV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV , извод "Балкан" до нов ТП в УПИ XXXIII-315 , кв.17 , "Хранително вкусова зона" по плана на гр.Враца , ПИ с идентификатор 12259.1008.315 по КК на гр.враца , ул."Илинден" №16

Позиция	Описание	Мярка	Количество	Ед. цена (лева)	Обща цена (лева)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	СМР и материали				
1	Трасиране на кабелна линия	км	0.199	881.23	175
2	Направа изкоп III категория 0,8/0,4м	м	168	9.87	1658.16
3	Направа изкоп III категория 1,1/0,6м	м	12	10.20	122.40
4	Направа сондаж с къртица и изтегляне на PVC ф110	м	19	187.60	3564.40
5	Рязане бетонова настилка	м	17	4.30	73.10
6	Разкъртване бетонова настилка	м2	5.10	8.42	42.94
7	Възстановяване бетонова настилка	м2	5.10	31.76	161.98
8	Направа подложка за кабел и покриване с PVC лента	м	180.00	5.80	1044.00
9	Полагане PVC ф110 в изкоп	м	24.00	16.79	402.96
10	Монтаж PVC ф110 по стълб	м	6.00	8.20	49.20
11	Полагане кабел Ср.Н. NA2XS(F)2Y 1x95 мм2 в изкоп за едно жило	м	630.00	11.50	7245.00
12	Изтегляне кабел Ср.Н. NA2XS(F)2Y 1x95 мм2 по конструкции за едно жило	м	18.00	11.50	207.00
13	Направа кабелна глава Ср.Н. 95мм2 комплект за три жила	бр	2.00	354.20	708.40
14	Доставка и монтаж кабелни марки	бр	2.00	8.40	16.80
15	Монтаж катодни отводители Ср.Н.	бр	3.00	168.40	505.20
16	Монтаж на разединител РОМзК-20/400 А	бр	1.00	1445.50	1445.50
17	Монтаж РЛЗ за РОМзК	бр	2.00	76.25	152.50
18	Монтаж изолатор полимерен подпорен	бр	4.00	79.50	318.00
19	Монтаж позинкована заземителна шина	м	12.00	7.56	90.72
20	Монтаж трифазни спусъчни отклонения Ср.Н. Комплект	бр	1.00	158.30	158.30
21	Монтаж клема отклонителна /разклонителна към мрежа/	бр	3.00	21.70	65.10
22	Направа заземление с два кола	бр	1.00	89.60	89.60
23	Измерване заземление на точка	бр	1.00	46.20	46.20
24	Изпитване изолация на кабел Ср.Н. за едно жило	бр	3.00	87.50	262.50
25	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2.50	35.50	88.75
	Наладъчни работи			.	0.00
1	Изпитване изолация на кабел Ср.Н с повишено напрежение за три жила	бр	1.00	240.00	240.00
2	Определяне реда на фазите на кабелна линия Ср.Н	бр	3.00	54.47	163.41
3	Подготовка и прикачване към мрежа Ср.Н.	бр	1.00	275.74	275.74
4	Измерване заземление на точка	бр	1.00	46.20	46.20
	Обща стойност без ДДС				**19419.42**

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Управител:
/Ив.Гецковски/

ЕЛ ГЕЦ ВРАЦА ЕООД